



**Skýringar:**

Steypa í útveggjum skal vera a.m.k. S-250 með V/S hlutfalli < 0,55 og sigmáli 8-10 sm. Sementsinnihlad minnst 300 kg/m<sup>3</sup>. Benda skal alla útveggi með einföldu bendineti #K10 c/c 25 er komi í ytri brún veggja nema að annað komi fram á teikningum. Umhverfis öll múrop komi 2K12 er nái minnst 50 sm út fyrir op. Tímber í sperrum skal standast kröfur um K18. Stálbíta og stálsúla skal eldverja a.m.k. B60. Borðaklæðningu skal negla í sperrur með 3 stk. 3" nögnum í hverja sperru. Um frágang og neglingu á þakpappa og bárujárnri vísast til fyrirmála þar um á Rb-blöðum. Sjá snið í burðarvirki á teikningum 603 - 605. Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.

Þakviðir grunnmynd  
Mkv. 1:50

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
28 FEB. 1997  
Sigurbjartur Haukórsson

**TEIKNISTOFAN  
TORGID**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT  
ARMÓU 38, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8868, FAX 568-8878  
Þorl. - Þjófsson.

Einihlíð 6  
Hafnarfirði  
Þakviðir  
grunnmynd  
602  
30.10.98. BREYTT:  
1:50 TR. NR.: 98-809 HANNAÐ: ÞF