



GRUNNMYND 1.HÆD. 1:50

SKÝRINGAR:

MERKINGAR:

- | | | | |
|-----|--|----|------------------|
| --- | LÖGN FYRIR KALT NEYSLUVATN | HL | HANDLAUG |
| --- | LÖGN FYRIR HEITT NEYSLUVATN | VS | VATNSSALERNI |
| ⊗ | RENNILOKI | BK | BADKER |
| ⊘ | EINSTREYMSLOKI | SB | STEYPIBAD |
| ⊕ | SIA | BI | SKÓLSKÁL (BIDET) |
| ⊖ | TÆMING | EV | ELDHÚSVASKUR |
| ⊙ | LOFTPÚDI | SV | SKÓLVASKUR |
| ⊚ | TÖPPUNARSTADUR F. HEITT OG KALT NEYSLUVATN | RV | RÆSTIVASKUR |
| | | UP | UPPÞVÖTTAVEL |
| | | BS | BRUNASLANGA |
| | | SK | SLÖNGUKRANI |

ADRAR SKÝRINGAR:

ALLAR PÍPUR SKULU VERA GALVANHÚÐADAR STÁLPIPUR SAMKV. DIN 2440 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI AD GERD

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LAGNA SE SAMKV. IST-67

ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HER SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4") PÍPUR: 20mm
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2") PÍPUR: 30mm
- 40 - 100mm (1 1/2" - 4") PÍPUR: 40mm

RAKAVERJA SKAL PÍPUR FYRIR KALT VATN MED PLASTDUK (PÓLPLASTI) SEM LÍMIST VANDLEGA Á SAMSEYNTUM. ÞAR YFIR SKAL VEFJA SISALPAPPA TIL VARNAR.

PÍPUR FYRIR HEITT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFID SKAL ÞOLA 6 kp/cm² VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED 10kp/cm² ADUR EN LEISLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SE Í SAMRÆMI VID ÁKVÆDI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERDIR

Byggingafullnir Hafnarjarðar
Afgreitt þann
27 JAN. 1998
Sigurbjartur Halldórsson

Jón Bergsson

HANNAÐ	JÓN BERGSSON	VERKFR.	VERKFRÆÐIHÖNNUN	
T.J.	DIPL. ING.	M.V.F.J.	SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 555-1974	L8
TEIKNAD	SAMÞYKKT		EINIHLÍÐ 7	M=1:50
YFIRFARÐ	VERK	9711	NEYSLUVATN, HÆD	DAGS. JAN 1998