



GRUNNMYND KJALLARI, 1:50

SKÝRINGAR:

MERKINGAR:

- | | | | |
|-------|--|----|------------------|
| --- | LÖGN FYRIR KALT NEYSLUVATN | HL | HANDLAUG |
| - - - | LÖGN FYRIR HEITT NEYSLUVATN | VS | VATNSSALERNI |
| --- | RENNILOKI | BK | BÁÐKER |
| --- | EINSTREYMSLOKI | SB | STEYPIBÁÐ |
| --- | SÍA | BI | SKOLSKÁL (BÍDET) |
| --- | TÆMING | EV | ELDHÚSVASKUR |
| --- | LOFTPÚDI | SV | SKOLVASKUR |
| --- | TÖPPUNARSTADUR F. HEITT OG KALT NEYSLUVATN | RV | RÆSTIVASKUR |
| --- | | UP | UPPÞVÖTTAVEL |
| --- | | BS | BRUNASLANGA |
| --- | | SK | SLÖNGUKRANI |

ADRAR SKÝRINGAR:

ALLAR PÍPUR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR STÁLPIPUR SAMKV. DIN 2440 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI AD GERÐ

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LAGNA SE SAMKV. IST-67

ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4") PÍPUR: 20mm
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2") PÍPUR: 30mm
- 40 - 100mm (1 1/2" - 4") PÍPUR: 40mm

RAKAVERJA SKAL PÍPUR FYRIR KALT VATN MED PLASTDUK (POLPLASTI) SEM LIMIST VANDLEGA A SAMSKYTTUM. ÞAR YFIR SKAL VEFJA SISALPAPPA TIL VARNAR.

PÍPUR FYRIR HEITT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFID SKAL ÞOLA 6 kp/cm² VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED 10kp/cm² ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ I SAMRÆMI VID AKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

Byggingaútlitni Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
27 JAN. 1998
Sigurbjartur Halldórsson

Jan Bergsson

HANNAÐ	JÓN BERGSSON	VERKFR.	VERKFRÆÐIHÖNNUN	
T.J.	DIPL. ING.	M.V.F.J	SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 555-1974	L6
TEIKNAD	SAMÞYKKT		EINIHLÍÐ 7	M=1:50
T.J.	VERK		9711	NEYSLUVATN, KJALLARI
YFIRFARÐ	VERK		9711	DAGS. JAN 1998