



**TÁKN FYRIR LAGNIR**

|                      |
|----------------------|
| SKULPLOON            |
| REGNVATSDOON         |
| JARHVATNSDOON        |
| JARHVATNS_ REGNVATNS |
| MEZLUVAIN            |
| BAKKENNSLI HITAVELDU |

**SKÝRINGAR**

Frávæltuagrir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Adur en byrjað er á lagningu róru skal jafna undirlagjö vandlega en undir og umhverfis rórin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirni á sandlagjö þannig að engar skemmdir veröi á rórinu og það fái jafnan stuðning. Skeyta skal rör með þar til geröum þéttlöring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

| Br.  | Dags. | Eðli breytinga | Sign. |
|--|-------|----------------|-------|
|  |       |                |       |
| <b>EINIVELLIR 7</b>  |       |                |       |
| <b>HAFNARFIRÐI</b>   |       |                |       |
| GRUNNMYND – GRUNNLAGNA   |       |                |       |
| MKV. 1:50 1:20   |       |                |       |
| DAGS. APRIL, 2005  |       |                |       |
| VERK NR. 2508  |       |                |       |
| TEIKN. NR. 2-01  |       |                |       |
| HANNAD SIG. ÞORLEIFSSON KR 924148-3009   |       |                |       |
| TEIKNAD G.H. 18 MAI 2005   |       |                |       |
| YFIRFARID  |       |                |       |
| <b>TEKNIÞJONUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR<br>STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI<br>Sími 555-4255 FAX 565-2875<br>E-mail tekinthjonusta@stania.is<br>kt: 440693-2530 |       |                |       |