


Skýringar

Pípur í neysluvatnslögnum eru heitgalvanhúðaðar skv. DS520 þess skal gætt við lagningu að pípur séu nægjanlega lausar í raufum til þess að geta tekið við hitaþenslu.

Lagnir einangrist með 2 sm glerullarhólkum í útvegg en vefjist með glerullarmottum í innvegg. Allar lagnir vefjist með plastdúk. Auk þess skal vefja kaldavatnslögn með sísalpappa næst pípu.

Lagnir skal lekaprófa við 10 bar þrýsting.



ÁGÚST ÞÓR JÓNSSON, verkfræðingur, FRV, Tungötu 6. R, s. 5526305

Engihlíð 3a & 3b
Neysluvatnslagnir
Rúmmynd

MKV. 1:50

TEIKN NR.	085-006
HANNAÐ	ÁPJ
TEIKNAD	MÞÁ
VFIRP	ÁPJ
SAMP	