


Frærennslagnir innanhúss eru grá P.P. rör (polypropylen)
Lagnir skal einangra með glerullarmöttum og vefja með plastdúk

Allar lagnir skal lekaþróa áður en þær eru huldar.

Allar lagnir skal leggja í samræmi við gildandi íslenska staðla.

Lagnir í lagnastokk eru einangraðar, lagnastokkur er eldtraustur A60 og hljóðeinangraður með a.m.k. veggklæðningu 13 mm gífspíötu og 75 mm steinull í vegggrind. Steypa skal að lögnum sem fara í gegnum steyptar gólf eða þakplötur eða nota annan viðurkenndan frágang.



ÁGÚST ÞÓR JÓNSSON, verkfræðingur, FRV, Túngötu 6. R, s. 5526305

Engihlíð 3a & 3b
Skóplagnir
Rúmmynd

MKV. 1:50

TEIKN.NR.	085-007
HANNAÐ	ÁP.J.
TEIKNAD	M.P.A.
YFIRP.	Á.P.J.
SAMP.	Á.P.J.