



AFSTÖÐUMYND 1:50

GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS. + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<b>ERLUÁS 12</b> <b>HAFNARFIRÐI</b>  GRUNNMYND-GRUNNLAGNA AFSTÖÐUMYND			
MKV. 1:50 1:500 DAGS. JAN. 2002 VERK NR. 2203 TEIKN. NR. 2-01 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIRFARID			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 28 FEB. 2002