



AFSTÖÐUMYND 1:500

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

---	TÁKN FYRIR LAGNIR
---	SKOLFLÖGN
---	REGNVATNSLÖGN
---	JARÐVATNSLÖGN
---	JARÐVATNS + REGNVATNSLÖGN
---	NEYSLUVATN
---	BAKRENNSLI HITAVEITU

1	5/3	- NR. 38	S
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

ERLUÁS 14-16-18
 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND - GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 1:500
 DAGS. JAN. 2002
 VERK NR. 2130
 TEIKN. NR. 2-01
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD G.H.

FIRNAD
TÆKNIJÖNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is
 kt: 440693-2539