



AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir bótnplátu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Aður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagð vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörunu og það fái jafnan stöðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

TAKN FYRIR LAGNIR
SKULFLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

1. júlí 2002 grunnlagin í framlitna	sig		
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<b>ERLUÁS 17 HAFNARFIRÐI</b>			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:500	Byggingufulltrúi Hafnarfirðar Atgætt þann		
DAGS. MARS 2002	31 JULÍ 2002		
VERK NR. 2207	V.G.		
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KI. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b>			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875			
E-mail taeknihjonusta@islandia.is			
kt: 440693-2539			

*Handwritten signature*