



GRUNNMYND 1 HÆÐ
NÁNARI MÁLSETNING SJÁ TEKN. V-1 1 :50

Samþykkt þann
07. DES. 2001
Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

Byggingarlýsing
Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun eða samsv., múrhúðað. Undir botnplötu er 3" plasteinangrun 3" plasteinangrun á sökkla 50 cm niður f. plötu. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Burður í þaki eru stál bitar sem sitja á :steyptum veggju/ stálsúlum 70 mm. Allt stávirki eldvarið. Veggir á milli húsa eru 2 x steinsteyptir 16 cm 1" þéttull á milli þeir Veggir ná upp að neðri brún yrstu þakklæðningar og þök sitt hvoru megin við hann gerð El 60 120 cm út frá vegg, klæðning í fl. 1 Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1 G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga Allt gler er K-gler Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

STÆRÐIR

Hús nr. 20 og 24	
Grunnflötur 1 hæð brúttó	106,1 m ²
Grunnflötur 2 hæð brúttó	100,7 m ²
Samtals	206,8 m ²
Þar af bílg.	26,4 m ²
Rúmmál 2 hæð	370,3 m ³
Rúmmál 1 hæð	289,1 m ³
Samtals	659,4 m ³
Þar af bílg	73,9 m ³
Hús nr. 22	
Grunnflötur 1 hæð brúttó	100,3 m ²
Grunnflötur 2 hæð brúttó	100,3 m ²
Samtals	200,6 m ²
Þar af bílg	26,4 m ²
Rúmmál 2 hæð	347,8 m ³
Rúmmál 1 hæð	273,4 m ³
Samtals	621,2 m ³
Þar af bílg	73,9 m ³

BREYTT 28 nóv. 2001
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktum teikningum. Húsið minnkað. Útbygging bílgeymslu fram að götu tekin af , auk þess minnkar dýpt hússins um 40 cm úr 10 m í 9,6 m

TEIKNISTOFAN Verkefni
KVARÐI ERLUÁS 20-22-24 HAFNARFIRÐI
Heiti GRUNNMYND 1 HÆÐ SKÝRINGAR

kvarði	1:100	verk.nr	
dags.	9 JÚLÍ.2001	dags br.	28 nóv...2001
hönnun	G. G.	teikn nr	A-1
teikn	G. G.		

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409
kvardi@vortex.is