



GRUNNMYND 1 HÆÐ
NÁNARI MÁLSETNING SJÁ TEIKN. V-1 1:50

Samþykkt þann
06 AUG. 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Byggingarlýsing
Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun eða samstítt múrhuðað. Undir botnplötu er 3" plasteinangrun. Plasteinangrun á sökkla 50 cm niður f. plötu. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Burður í þaki eru stál bitar sem sitja á :steyptum veggju/ stálsúlum 70 mm. Allt stávirki eldvarið. Veggir á milli húsa eru 2 x steinsteyptir 16 cm 1" þéttull á milli þeir Veggir ná upp að neðri brún yrstu þakklæðningar og þök sitt hvoru megin við hann gerð EI 60 120 cm út frá vegg, klæðning í fl. 1 Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1 G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga Allt gler er K-gler Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

STÆRÐIR
Hús nr. 20 og 24
Grunnflötur 1 hæð brúttó 106,1 m²
Grunnflötur 2 hæð brúttó 100,7 m²
Samtals 206,8 m²
Par af bílg. 26,4 m²
Rúmmál 2 hæð 370,3 m³
Rúmmál 1 hæð 289,1 m³
Samtals 659,4 m³
Par af bílg 73,9 m³
Hús nr. 22
Grunnflötur 1 hæð brúttó 100,3m²
Grunnflötur 2 hæð brúttó 100,3 m²
Samtals 200,6 m²
Par af bílg 26,4 m²
Rúmmál 2 hæð 347,8 m³
Rúmmál 1 hæð 273,4 m³
Samtals 621,2 m³
Par af bílg 73,9 m³
Ath. - stigaop sem er 6,1 m²

BREYTT 31 júlí. 2002
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktum teikningum. H -kóti hækkaður um 30 cm. Mænin erþá í ætlaðri. hæð. Minniháttar breytingar á gluggum Hurð bílg. mjókkar í 305 cm. Þakkantur breyttur, falin renna.

TEIKNISTOFAN Verkefni ERLUÁS 20-22-24
HAFNARFIRÐI
KVARÐI Hesti GRUNNMYND 1 HÆÐ
SKÝRINGAR

kvarði	1:100	verk.nr	
dags.	9 JÚLÍ.2001	dags br.	31 júlí. 2002
hönnun	G. G.	teikn nr	
teikn	G. G.		A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFL kt. 020649-2409
kvardi@vortex.is
Gísli Gunnarsson