



Samþykkt á fundi byggingarnefndar þann
22 AUG. 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 Erlendur Hjálmarsson

Byggingarlýsing
 Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Finnað að innan með 4" plastnarngum, múrhuðað. Undir botnplötu er 3" plastnarngur 3" plast-einangrun á sökkla 50 cm niður f. plötu. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmlæðning á þaki. Burður í þaki eru stál bitar sem sitja á :steyptum veggju/ stálsúlum 70 mm. Allt stávirki eldvarið, Veggir á milli húsa eru 2 x steinsteyptri 16 cm 1" þéttull á milli þeir Veggir ná upp að neðri brún yrstu þaklæðningar og þök sitt hvoru megin við hann gerð EI 60 120 cm út frá vegg, klæðning í fl. 1 Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1 G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga Allt gler er K-gler Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

STÆRÐIR

Hús nr. 20 og 24
 Grunnflötur 1 hæð brúttó 121,8m²
 Grunnflötur 2 hæð brúttó 110,3 m²
 Samtals 232,1 m²
 Þar af bílg. 34,0 m²
 Rúmmál 2 hæð 388,0 m³
 Rúmmál 1 hæð 334,0 m³
 Samtals 722,0 m³
 Þar af bílg. 102,3 m³

Hús nr. 22
 Grunnflötur 1 hæð brúttó 116,0m²
 Grunnflötur 2 hæð brúttó 104,5 m²
 Samtals 220,5 m²
 Þar af bílg. 34,0m²
 Rúmmál 2 hæð 365,8 m³
 Rúmmál 1 hæð 318,3 m³
 Samtals 684,1 m³
 Þar af bílg. 102,3m³
 Ath. - stigaop sem er 6,1 m²

Sótt er um leyfi til að hækka H-kóta um 30 cm. Hæð frá neðri gólf plötu í mæni er 690 cm má vera 750 cm.

	Verkefni	ERLUÁS 20-22-24 HAFNARFIRÐI
	Heiti	GRUNNMYND 1 HÆÐ SKÝRINGAR

kvarði	1:100	verk.nr	
dags.	9 JÚLÍ. 2001	dags br.	
hönnun	G. G.	teikn nr	A-1
teikn	G. G.		

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
 s. 555-2020 FAX 555-2021
 Gísli G. Gunnarsson BFÍ kt. 020649-2409
 kvardi@vortex.is