



SKÝRINGAR

STEINSTEYPA : UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA S 200
ÖNNUR STEYPA S 250

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S

UNDIRSTÖÐUR STANDA Á FROSTPOLINNI FYLLINGU
SEM ÞJAPPA SKAL ÞAÐ VEL AÐ EFTIRFARANDI
SKILYRÐI SÉU UPPFYLLT
 $E_2 > E_{DA} = 1000 \text{ KP/cm}^2$
OG HLUTFALLIÐ $E_2/E_1 < E_{DA} = 2.4$

FYLLINGARÞÚÐI SÉ U.P.B 100 cm UNDIR PLÖTUKÓTA

LANGJÄRN Í SÖKKLUM SKULU VERA HEIL FYRIR HORN

UNDIR ALLA PLÖTUNA SKAL LEGGJA
75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLAST
NIÐURMEÐ SÖKKLUM ER EINANGRAÐ MEÐ 75 mm POLYSTYREN
EINANGRUNARPLASTI EINSOG SÝNT ER Á SNIDUM

EINFÓLD JÄRNAGRIND K10 C/C 30 ER SETT Í BOTNPLÖTU
OG SÉ HUN STAÐSETT Í MÍÐJA PLÖTU OG SKAL GÆTA PESS
SÉRSTAKLEGA AÐ LYFTA GRINDINNI AÐUR EN STEYPA HEFST
TENGIJÄRN 2K12 L=150 SKAL STINGA Í SÖKKUL YFI ÖLL OP SEM
NÁ NIÐUR AÐ BOTNPLÖTU OG SKULU JÄRN PESSI
NÁ 60 cm UPPFYRIR PLÖTU

BOTNPLATA ER 12 cm Á ÞYKKT

FYLLINGAR UNDIR BOTNPLÖTU SKAL ÞJAPPA Í 40 cm LÖGUM
OG VÆTA VEL Á MILLI LAGA

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

ÖLL MÁLSETNING ER Í SENTIMETRUM

Samþykkt þann
18 JAN. 2002
Byggingafulltrúddinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN.NR. 1.01	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA
KVAFRDI: 1:50		HLIÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI
DAGS.: JAN. 2002		SÍMI: 584 22 44
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: ERLUÁS 20-24 , HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	BURÐARVIRKI: UNDIRSTÖÐUR-GRUNNMYND, NR. 20 , SKÝRINGAR	
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í	KT. 201251-4199