



SKÝRINGAR:

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STADLI IST 69.1

AD GERÐ OG AFKÖSTUM.

PIPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR.

SAMKY. DIN 2440 EÐA DS 540.

ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm.

OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MED 6 KG/cm².

ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.

HITALAGNIR ERU EINANGRÁÐAR MED 15 mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT.

NEYSLUYATN SKAL YERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG

SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT VÍÐ 0.7 MPa VINNUPRÝSING.

TENGISTYKKI SKULU YERA SÚÐUTENGI OG HÆFA RÖRUM.

PP-R RÖR Í HEITAYATNSLÖGN SKAL YERA MED ÁLKÁPU

SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA.

NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MED 10 KG/cm².

ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.

NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRÁ MED 4 mm.

EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMPYKKT.

AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM (LAGNAEFNISVOTTUN).

27 MARS 2002

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| TEKN.NR. 2.04 | TV | TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA |
| KYFARI: 1:50 | | HLÍÐASMÁRI 17 / KÓPAVOGI |
| DAGS.: MARS. 2002 | | SÍMI: 564 2244 |
| HANNAD: M.G | VERKERNI: ERLUÁS 20, HAFNARFIRÐI | |
| TEKNAD: M.G | LAGNIR: KERFISMYND AF HITALÖGN - SKÝRINGAR | |
| YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i> | <i>Eiríkur Gunnarsson</i> | MAGNÚS GYLFASON F.T.F.1 KT. 201251-4199 |