



SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 69.1 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM.
 PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EÐA DS 540.
 ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm.
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 6 KG / cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 HITALAGNIR ERU EINANGRADAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT.
 NEYSLUYATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU ÞÖRIN PÓLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT VÍÐ 0.7 MPa VINNUPRÝSING.
 TENGSTYKKI SKULU VERA SÚÐUTENGI OG HÆFA ÞÖRUM.
 PP-R ÞÖR Í HEITAYATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU ÞÖRANNA.
 NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 10 KG / cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÆRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMPYKKT AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM (LAGNAEFNISYÖTTUN).

Enginn skilur af Hafnarfjarðar
 Almannatvistun
 27 MARS 2002
[Signature]

TEKN.NR. 2.04	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KYAFRI: 1:50		
DAGS.: MARS. 2002		
HANNAÐ: M.G	YERKERNI: ERLUÁS 22, HAFNARFIRDI	
TEKNAÐ: M.G	LAGNIR: KERFISMYND AF HITALÖGN - SKÝRINGAR	
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i> <i>Ólafur Gunnarsson</i>		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199