



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ - GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 607.

JÁRNBENDING:
STEYPTA ÚTVEGGI ER KOMA AÐ JÖRD SKAL BENDA
MEÐ TVÖFÖLDU NETI #K10 C/C 250. AÐRA STEYPTA
VEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU NETI #K10 C/C
250 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA. UMHVERFIS ÖLL
MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 500 MM ÚT
FYRIR OPIN; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM Á
TEIKNINGUM.

STEYPA STANDIST KRÖFUR UM S250.
A í hornum teiknar #K10 C/C 250
L = 1400 í efri brún. þF.



TEIKNISTOFAN EHF.
Innanin og samráðgjafi uppdráttur, sbr.
úr 17.2 og 17.3. Byggingareglugerð.

Björn

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Fróþýfsson, Magnús P. Guðmundsson,
Byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Samþykkt barn
09 OKT. 2001
Byggingarfulltrúinn í Hainarirði
F.h. Sigurbjartur í Halldórsson

**ERLUÁS 25
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 12.08.2001. Kvart. 1:50
Hannað þF Teiknað þF Samp. *[Signature]*
Verknr. 01-815 Teikn.nr. 606 Breyt.nr.