



- SKÝRINGAR
- 1 KÜLULOKI
 - 2 EINSTREYMISLOKI
 - 3 ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 kg/sm²
 - 4 HITAMÆLIR 0-100°C
 - 5 ÖRYGGISLOKI 4 KG/SM²
 - 6 SÍA
 - 7 ÞRÝSTIJAFNARI AVP-15 1,6Kv
 - 8 MÓTSTÖÐULOKI AVDA-15
 - 9 AFTÖPPUNARLOKI

OFNASKRÁ
ERLUÁS 28, HAFNARFIRDI

DELTA T = 40°C

OFN NR	STADSETNING	VARMATAP wött	MESTA HÆÐ-LENGD sm sm	STÚTAR
1. HÆÐ				
101	BÍLSKÚR	2250	60 180	
102	ANDDYRI	580	70 50	
103	HERBERGI	1390	60 120	
104	ELDHÚS	1440	60 120	
105	BORDSTOFA	2200	50 180	
106	STOFA	2200	50 180	
2. HÆÐ				
201	HJÓN	1100	60 120	
202	BADHERBERGI	700	70 60 (22)	
203	HERBERGI-1	1460	60 120	
204	GEYMSLA	500	60 80	
205	ÞVOTTUR	450	60 60	
206	HERBERGI-2	950	60 110	
207	FJÖLSKYLDA	1620	40 240	
208	HERBERGI-3	1100	60 110	
209	FÓT	440	60 60	
210	MIDRYMI	660	60 90 (11)	

AFKÖST OFNA VÍKI MEST 5% FRÁ REIKNUDU VARMATAPI. OFNAR SKULU Fylla SEM BEST UPP Í UPPGEFID OFNPLÁSS. YFIRFARA SKAL HÆÐ OG LENGÐ OFNA Í OFNAPÖNTUN OG BERA SAMAN VÍD OFNPLÁSS Á HVERJUM STAD ADUR EN OFNAPÖNTUN ER STADFEST

SKÝRINGAR - OFNALAGNIR

PIPUR OG TENGISTYKKI SKULU VERA SVÖRT EFNI AF VIDURKENNDRI GERD SKV DIN 2440.

PIPUR SKULU KOMA Í AFRÉTTINGARGRIND ÚTVEGGJA, FRAMAN VÍD RAKVARNARLAG, EDA Í INNVEGGJUM. EINANGRA SKAL RÍPUR MED 4 MM ÁDRAGSEINANGRUN. TENGISTYKKJI SKAL EINANGRA MED STEINULL OG PLASTVAFNINGI EFTIR ÞRÝSTIPRÓFUN.

LAGNIR SKULU EKKI VERA NÆR GÖLFI EN 12 SM.

OFNAR MERKTIR MED F SKAL TENGJA MED LOFTHITASTYRDUM OFNLOKUM Á FRAMRÁS. OFNAR MERKTIR MED B SKAL TENGJA MED VATNSHITASTYRDUM OFNLOKUM Á BAKRÁS. AUK ÞESS SKAL TENGJA OFNA MED STILLITÉ OG LOFTSKRÚFU.

OFNAKERFI SKAL ÞRÝSTOPRÓFA MED 6 KG/SM² ÞRÝSTINGI SEM SKAL STANDA Í 24 KLST AN ÞESS AD FALLA.

10 JUNI 2002
VG

Magnúss Magnússon 010251-4319

ARTILNUR	Kt 280439-3129	VERK NR:	0116
VERKHEIT:	ERLUÁS 26 OG 28, HAFNARFIRDI	HANNAÐ:	BM
TEIKNING:	ERLUÁS 28 HITALAGNIR -RÚMMYND, OFNASKRÁ, MÆLAGRIND OG SKÝRINGAR	TEIKNAD:	PG
ÞORSTEINN MAGNÚSSON - BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR	VERKFRÆÐISTOFA AUBREKKU 6 200 KÓPAVOGI SÍMI 551 9940 FAX 551 9945	DAGSETNING:	23.05.2002
		KVARDI:	1:50
		VEIRFARID:	BM
		TEIKNING NR.:	310