

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN:

- FRAMRÁS HITALAGNAR
- BAKRÁS HITALAGNAR

ÖLL OFNTENGI SKULU VERA 10mm
 LOFTSKRÓFUR KOMI Á ALLA OFNA
 Á HVERN OFN KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ.
 OFNAR SÉU Í SAMREMI VIÐ IST EN 442

RÖR SKULU VERA SVÖRT STÁL RÖR SAMKV. DIN 2440
 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI RÖRUM AD GERD.

BIL MILLI FESTINGA SÝNILEGRA LAGNA SÉ 2m
 BIL MILLI FESTINGA ANNARA LÁRÉTTRA LAGNA SÉ
 MEST: ø10 - ø32: 2,5m
 ø32: 3,0m

ALLAR STÁLLEIDSLUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm

STÁLLEIDSLUR SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.
 SÝNILEGAR STÁLLEIDSLUR NÆST OFNUM SKULU VERA ÓEINANGRADAR


GÓLFHITALÖGN SKAL LEGGJA OFAN Á PLÖTU
 OG SKAL BIL MILLI PIPNA VERA 100 TIL 200 mm.

KERFID SKAL ÞOLA 4 kp/cm² VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED
 6kp/cm² ÁÐUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMREMI VIÐ AKVÆÐ
 IST-67 OG GILDANDI REGLUGERDIR

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVÖTTUN

STADSETNING STÚTA



Samþykkt þann
 26 NOV. 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfelli
 Eft. Sigurbjartur Halldórsson

TENGI GRIND SJÁ TEIKNINGU P1
 TENGING GÓLFHITALAGNAR SJÁ TEIKNINGU P1

MAÐNAD	T.J	JÓN BERGSSON	VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN	P14
TEIKNAD	SAMÞYKKT	DIPL. ING.	M.V.F.I. SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 555-1974	M= 1:50
YFIRFARID	VERK	0111	ERLUÁS 29	DAGS.
			HITI - 1. HÆÐ	14/09/01