



TENGING OFNS OG GÓLFHITALAGNAR

SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN:

- FRAMRÁS HITALAGNAR
- - - BAKRÁS HITALAGNAR

ÖLL OFNTENGI SKULU VERA 10mm
 LOFTSKRÓFUR KOMI Á ALLA OFNA
 Á HVERN OFN KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ.
 OFNAR SÉU Í SAMRÆMI VID ÍST EN 442

RÖR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR SAMKV. DIN 2440
 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI RÖRUM AD GERD.

BIL MILLI FESTINGA SÝNILEGRA LAGNA SÉ 2m
 BIL MILLI FESTINGA ANNARA LÁRETTRA LAGNA SÉ
 MEST: ø10 - ø32: 2,5m
 ø32: 3,0m

ALLAR STÁLLEIDSLUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:
 10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm

STÁLLEIDSLUR SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.
 SÝNILEGAR STÁLLEIDSLUR NÆST OFNUM SKULU VERA ÓEINANGRADAR

GÓLFHITALÖGN SKAL LEGGJA OFAN Á PLÖTU
 OG SKAL BIL MILLI PIPNA VERA 100 TIL 200 mm.

KERFID SKAL PÓLA 4 kp/cm² VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED
 6kp/cm² ÁÐUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI
 ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERDIR

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVÖTTUN

STAÐSETNING STÚTA

Samþykkt þann
 26 NOV. 2001
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

GRUNNMYND 1:50

SP11 hiti-rum.DWG

HÁNNAD	JÓN BERGSSON	VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN	
T.J	DÍPL. ING.	M.V.F.I. SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 555-1974	P17
TEIKNAD	SAMÞYKKT	ERLUÁS 29	M= 1:50
YFIRFARID	VERK	HITI - RÚMMYND	DAGS. 14/11/01
	0111		