



SKÝRINGAR

Í EFRI OG NEDRI BRÚN SÖKKLA ALLRA UNDIRSTÖDUVEGGJA SKAL LEGGJA 2 K12. JÁRNIN SÉLU SAMFELLD OG BEYGJAST HEIL FYRIR HORN. ÞAR SEM SÖKKULHÆÐ FER YFIR 120 sm SKAL SETJA ÞAR AUK ANNARRA JÁRNA, TVÖFÖLD GRIND K10 c/c 25. Í MIÐJA BOTNPLÖTU KOMI EINFÖLD GRIND K10 c/c 25. NOTA MÁ BENDINET K131 Í STAÐ K10. UNDIR BOTNPLÖTU OG 1m NIDUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM, SKAL SETJA 100mm PLASTEINANGRUN MEÐ RÚMÞYNGÐ AMK. 24 kg/m³

SKÝRINGAR OG FLEIRA SJÁ BLAÐ NR. B-100

30 APR. 2002

14. APRÍL 2002, BREYTING Á UNDIRSTÖÐUM TRÖPPU OG MILLIVEGGUR MILLI HERBERGJA. SB

GRUNNMYND MKV. 1:50

ERLUÁS 33, HAFNARFIRÐI		BLAÐ NR:	VERK NR:
Grunnmynd sökkla, neðri hæð		B 101	02-002
		KVARDI:	1:50
DAGS:	HANNAÐ:	TEIKNAD:	
1. MARS 2002	SB	SB	Svanur Bjarnason
SVANUR BJARNASON		Sími/fax: 483 5108	email: svanur@bigfoot.com
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.		GSM: 896 3910	