



GRUNNMYND 1:50

**SKÝRINGAR**

1. GÆÐI TIMBURS Í BURÐARVIRKJUM ÞAKS SKAL VERA MINNST T1
2. STÁLBITAR, ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTIJÁRN SÉU GALVANHÚÐUÐ
3. ÚTLOFTUN Á ÞÖKUM: SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS
4. TIMBUR SEM LIGGUR AÐ STEYPU, EÐA ER UTAN STEYPTRA ÚTVEGGJA SKAL GAGNFÚAVARIÐ
5. ÓNEFND MÁL ERU mm
6. ALLAR SPERRUR ERU 48 x 223 c 600 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á UPPDRÆTTI

02 AUG. 2002  
VG

**ATHS.**

SJÁ SKÝRINGAR Á JÁRN B. STEYPU BL.1.01  
SJÁ SNIÐ OG DEILI Á BL.1.05

D:10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1	B:10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1	Reykjavík APRÍL 2002	STADUR: ERLUÁS 34 OG 36
Teikn. G.Ó.	Kvarði	1:50	EFNI: PARHÚS BURÐARÞOL
Reikn. G.Ó.	Verk nr. HP2 - 01	Bl. nr. 1.04	TIMBURÞAK & STEYPT ÞAKPLATA
G.Ó. Yfirf. G.Ó.	Nafn Samþ. <i>Guðmundur Óskarsson</i>	080332-4249	
Nr. Dags. Breyting varðar			

Verkfræðihjónusta  
**Guðmundar Óskarssonar**  
Ráðgefandi verkfræðingar  
Espigerðí 4, 108 Reykjavík 588 4030 893 6425  
vgo@simnet.is