



SKÝRINGAR

FRÁRENSLISLAGNIR

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti eða steinsteypu, samsettum með gúmmihring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Grafa skal fyrir lögnum innan grunns í þjappaða fyllingu.
- Pípurnar skal leggja á þjöppuðu, minnst 150 mm sandlagi, þannig að þær hvíli á belgjum en ekki múffum. Umhverfis lögn komi 150-200 mm sandlag.
- Stútum á holræsälögn skal lokað með þar til gerðum lokum
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti eða steinsteypu
- Leggja skal árstaka regnvatnslögn úr götöttun plastpípum umhverfis húsið
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist gegnumstreymisniðurföllum merkt GN eins og fram kemur á grunnmynd
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum
- Skýringar við grunnmynd:

- Frärenslislögn: _____
- Gólfniðurfall: GN
 - Handlaug: HL
 - Baðkar: BK
 - Skolvaskur: SV
 - Salemi: VS
 - Þakniðurfall: PN
 - Þvottavél: ÞV
 - Niðurfall: NF
 - Hitav. niðurfall HV

20 JUNI 2002
VG

ADAL: *[Signature]*

ERLUÁS 34
GRUNNMYND 1:50

D10	B10	Reykjavík	DESEMBER 2001	STADUR:	ERLUÁS 34 og 36
D9	B9				
D8	B8	Teikn. G.Ó.	Kvurði		
D7	B7		1:50		
D6	B6	Reikn. G.Ó.	Verk nr.	Bl. nr.	FRÁRENSLISLAGNIR
D5	B5		HP2-01	Bl. 2.01	ERLUÁS 34
D4	B4				GRUNNMYND OG SKÝRINGAR
06.02	BRUNNUR PEH, LÖGN STEIÐ	GÓ			
05.02	HÆÐARLEGA LAGNA	GÓ			
04.02	FRÁR. HITAVEITU	GÓ			
Dags:	Breyting varðar	Samb.	080332-4249		

Verkfræðipjónusta
Guðmundar Óskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar
Espigerði 4, 108 Reykjavík 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is