



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr gaivannhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lörétt Lörétt
 15–32 mm 2,0 m 2,5 m
 40–50 mm 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólum
 Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangru
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einan með ádregnum einangrunarhólum.
 Vatnslagnir skal Þrýstiprófa við 10 bör, og skal Þrýstingur standa amk. 8 tíma á Þess að falla.

Bygginguvaldið í Hafnarfirði
 Afg. útt. þann
 31 MAÍ 2002
 VG

RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

25/502
 HAF
 STH

Erluás 38 Hafnarfirði.	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfl. Teiknistofan Strangötu 11 220 Hafnarfirði. StH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769 Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is	
Skýringar:	RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA.
Teikning:	25/502 STH
Mælikvarði:	1 : 50
Undirskrift:	
Blað nr:	7 / Dagsetning: 10 maí. 2002.
Breytt:	