



GRUNNMYND 1. HÆÐAR
1:100

Samykkt þann
12.12.2002
Byggingatulltrúinn í Hafnafirði
Eli Kristján Þórarinnsson

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|
| KÖLNUNARTÖLUR (HÁMARKSGILDI) | | | |
| ÚTVEGGIR 0,4 W/m²K | | | |
| ÚTV. (VEGIÐ MEÐALTALI) 0,85 W/m²K | | | |
| ÞAK 0,2 W/m²K | | | |
| GÓLF Á FYLLINGU 0,3 W/m²K | | | |
| GLUGGAR OG GLER 2,0 W/m²K | | | |
| HURÐAR 3,0 W/m²K | | | |
| GÓLF AÐ ÚTILÓFTI 0,2 W/m²K | | | |
| BRUNAVARNIR | | | |
| HÚSINU ER SKIPT NIDUR Í TVO BRUNAHÓLF, BÍLG./GEYMSLA OG ÍBÚÐ | | | |
| EKKI ER INNGENGÐ Á MILLI BRUNAHÓLFA | | | |
| ALLAR BRUNAVARNIR ERU Í SAMRÁÐI VIÐ BRUNAMÁLAFIRVÖLD SVÖ OG STAÐSETNING REYKSKYNJARA OG SLÖKKVIÐÆKJA. | | | |
| BREYTINGAR | | | |
| NR. | DAGS | BREYTING | SD. |
| 01 | 12.12.02 | ÞAK YFIR SVÖLUM | |
| 02 | 12.12.02 | GLUGGI ÞVOTTAHÚS | |
| 03 | 12.12.02 | STIGA SNÚÐ | |
| | | | |
| | | | |

BYGGINGAFRÆÐINGUR
JÓN M. HATTHÓRSSON
BLIKAHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK
KT: 091162-3509
SÍMI: 557-5282
SÍMI: 897-3860
NETF: JMH@SIMNET.IS

SAMDYKKT
VERK
ERLUÁS-40
HAFNAFIRÐI

TEIKNING
GRUNNMYND-1.HÆÐAR

KVARÐI
1:100
5 m

| | |
|--------------------|-----------------------|
| DAGS 10-12-2001 | TEIKNING NR. 10-02 |
| TEIKNAD AF JMH | |