



BREYTINGAR

FRAMVEGGUR FÆRÐUR FRAM UM 120mm

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ K0.

- STEYPUGÆÐI:
- VEGGUR OG PLATA YFIR SVEFNÁLUM C20
 - ÁSTEYPA Á FORSTEYPTAR PLÖTUR OG SVALIR C35
 - ⊗ TÁKNAR MOTTU Í EFRI BRÚN PLÖTU 2x5K10 -c200 L=1500
 - ⊗ TÁKNAR FORSTEYPTAR 80mm STRENGJASTEYPUPLÖTUR MED 120mm ÁSTEYPULAGI
 - FORSTEYPTAR PLÖTUR SKULU BERA AUK EIGINÞUNGA:
 - 2.0 KN/m² HREYFANLEGT ÁLAG
 - 0.5 KN/m² STÖÐUGT ÁLAG
 - YFIR PLÖTUSKEYTTI KOMI RAFSODIÐ NET K189 BREIDD 600mm

Máttchif
2.2. AUG. 2002
VG

ERLUÁS 42

ANTON Ó. BRYNJARSSON VERKFRÆÐINGUR KT: 270559-7199 *Anton Ó. Brynjarsson*
 FANNEY HAUKSÓTTIR ARKITEKT KT: 170561-7249
 HAUKUR HARALDSSON TÆKNIFRÆÐINGUR KT: 260938-2079

TEIKNING Í SAMRÆMI VIÐ
 ARKITEKTATEIKNINGAR

dags: 19.08.02
 undirskrift: *Ragnvaldur Atlason*
 kt: 240448-2465

AVH

PLATA YFIR 1. HÆÐ

DAGS: 23.11.2001
 MKV: 1:50
 TEIKN: AÓB
 YFIRF:
 BREYTING: 12.08.2002

K03