



Inntak heysluvatn

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal samkv. IST67
 Notamiði Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal heysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnariagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í millivegjum skal vefja með sífalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma á þess að falla.

RÖMMYND VATNSLAGNA 1:50

02 AUG. 2002
 VG

Handwritten signature

01	JÚLÍ02	LEGU LAGNA BR. BÉTT	
		VIÐ GARDV	G.H.
BR.	ÞAGG	ESL. BRETNGA	SGN.
ERLUÁS 48			
HAFNARFIRÐI			
RÖMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
D-03. JAN. 2002			
ERK NR. 2120			
ÞEYMA NR. 2-06			
SIG. ÞÓRLEIFSS. KT. 241148-3009			
G.H.			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURDAR ÞÓRLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-200 HAFNARFIRÐI-SM. 555-4255			