



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera ör svörtum stálpöum með skráfuðum tengistykkiðum DIN 2410. Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint í teikningum. Fjarlægð 5 milli festinga. Notamál: Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum. Á alla öfna komi sjálfvirkir öfnelokar, stillitá og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

01	JÚLÍOZ LEGU LAGNA BR MÆLA-		
	GRIND FÆRIS	G.H.	
BR.	DAGS.	EDL. BREITINGA	SGN.
ERLUÁS 48			
HAFNARFIRÐI			
RÖMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
D-35, JAN. 2002			
VERK NR. 2120			
TEKN. NR. 2-05			
HAFNARFIRÐI SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
ERLUÁS 48 G.H.			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
FRANDOGTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

02 AUG. 2002
VG

RÖMMYND HITALAGNA 1:50