



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

TILVÍSANIR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 600.
SJÁ SNID Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU NR. 606.

SKÝRINGAR:

JÁRNÞENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA INNVEGGI SKAL JÁRNÞENDA MEÐ EINFÖLDU NETI #K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL JÁRNÞENDA MEÐ EINFÖLDU NETI #K10 C/C 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.
UMHVERFIS ÖLL MÚRÖP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 50 SM ÚT FYRIR ÖP NEMA AD ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

STEINSTEYPA SKAL STANDAST KRÖFUR UM 9250.

ALLT TIMBUR Í ÞAKI SKAL STANDAST KRÖFUR UM K18.
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA GALVANISERADAR EÐA RYÐFRÍAR.
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" NÓGLUM.
UM NEGLINGU Á ÞAKPAPPA OG ÞAKJÁRNI SKAL FARA EFTIR LEIÐBEININGUM Á VIÐEIGANDI RÞ-BLADI.
STÁLBITA SKAL ELÐVERJIA A.M.K. EIGO MEÐ T.D. ELÐVARNARMÁLNINGU

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	200202	þF	Þakgúggar teknir burt
B			
C			
D			

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

Byggingafræðingur
Afgreitt þann
25 MARS 2001

ÁRMOGLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnúsa Þ. Óuðmundsson,
Byggingatekniráðgjafi, Innviðissarkitekt,
Síki: 211055-5299, Kt. 240654-5559

**ERLUÁS 4 OG 6
HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags: 01.08.2001 Kvæði: 1:50

Hönnuð þF: Teiknað VÖJ Spmb.

Verkt. 01-811 Tekn. nr. 603 Breyt. nr. A

Handwritten signature