



GRUNNMYND SÖKKLA  
MKV. 1:50

**SKÝRINGAR:**

Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hústæði.  
Gratið skal niður á heila og óþrungna klöpp. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir sökkla.  
Klöpp skal hreinsa vel áður en steypt er ofan á hana. Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni grösarfyllingu. Fyllingin skal standast eftirfarandi kröfur:  
Mesta steinstærð er 10 sm  
Kornadreiftitalan  $C_u = d_{60}/d_{10}$  sé stærri en 6,0  
Fyllinguna skal þjappa með vibrósléða í lögum er hæfa stærð þjöppu.  
Við þjöppun fyllingar skal þess gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.t.t. Þjöppunarnnar og skal væta efnid eftir þörfum.  
Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.  
Við fyllingu innan í sökkla skal þess gætt að fyllt sé jafnt upp með sökklum að innan og utan.  
Mesta álag á botni frá sökklum er 0,4 Mpa.  
Ef sökkjar eru hærrí en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K10 d/c 25 í mörjan vegg.  
Binda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulskaut skv. fyrir mælum á rallaagnateikningum.  
Öll ónefnd mál eru í millimetrum.  
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.  
Sjá smíð í burðarvirkri á teikningu nr. 604.  
Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr. teikningu nr. 701.

Sambúið þann  
24 SEPT. 2001

Br. nr.	Dags.	Af.	Breft.
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
TORGÍÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðþósson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
Byggingotaknifráðingur, Innviðsskrátt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**ERLUÁS 4 OG 6  
HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: GRUNNMYND SÖKKLA

Dags. 01.08.2001 Skoð. 1:50  
Hannað þf. Teiknað VÖJ. Sp. *Þorsteinn*  
Ver. nr. 01-811 Teikn. nr. 601 Breft. nr.

*Þorsteinn*