



JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ  
GRUNNMYND  
MKV. 1:50

**TILVÍSANIR:**

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 600.  
SJÁ SNID Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU NR. 605.

**SKÝRINGAR:**

JÁRNENDING STEYPTRA VEGGJA:  
STEYPTA INNVEGGI SKAL JÁRNENDA MED EINFÖLDU  
NETI #K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.  
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL JÁRNENDA MED EINFÖLDU  
NETI #K10 C/C 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.  
UMHVERFIS ÖLL MÚROF KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 50  
SM ÚT FYRIR ÖP NEMA AÐ ANNAD KOMI FRAM Á  
TEIKNINGUM.

STEINSTEYPA SKAL STANDAST KRÖFUR UM S250.

ÞAR SEM MERKT ER A Í ÚTHORNUM PLÖTU SKAL  
SETJA AUKABENDINGU Í BÄÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 C/C  
25 L=140.

ÖLL MÁLSETNING SKV. TEIKNINGUM ARKITEKTS

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			



ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðþýsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingoteknifræðingur, Innviðssarkitekt.  
 Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

Samþykkt þann  
 09 NOV. 2001  
 Byggingafráunir í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

**ERLUÁS 4 OG 6  
HAFNARFIRÐI**

Teikningahelti: JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ  
GRUNNMYND

Dags. 01.08.2001 Kvæði 1:50  
 Hannabjörk Teiknað VÖJ Samb.  
 Vefnr. 01-811 Telefax 602 Breyfr.

*Mikaela Pállardóttir*