



2. hæð, Grunnmynd, 1:50

Ofnalisti

Ofn Nr.	Staðsetning	Hitapörf W	Mesta lengd mm	Mesta hæð mm
101	Geymsla	1438	3000	600
102	V.S.	463	1400	600
103	Anddyri	637	1000	600
104	Vinnuherbergi	1281	3000	600
105	Gangur	423	800	600
201	Bílgeymsla	2085	2200	700
202	Þvottur	569	700	600
203	V.S.	300	800	600
204	Anddyri	805	1000	600
205	Eldhús	1643	1900	600
206	Stofa/Borðstofa	1500	1900	400
207	Stofa/Borðstofa	2122	3000	600
208	Herbergi	718	1400	600
209	Herbergi	718	1400	600
210	Herbergi	1338	3000	600
211	Bað	671	700	600

Samt.= 16711

Samþykkt þann
30.8.02
Byggingafræðingur
E.h. Sveinbjörn Hinriksson

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Elnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 6 tíma án þess að falla.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	Staður	Skýring	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
				Erluás 50 Hafnarfirði	Hita- og vatnslagnir, Grunnmynd 1. hæð	30.8.02	05-02	2-02
			Hannað / Teiknað Sveinbjörn Hinriksson					