



Skýringar
 Kaldvatnsheimað skal leggja í hlífðarköpu frá lóðarmörkum
 Tengistaður heimaðar við veitukerfi er við skólheimaðar.
 Allar lagir í grunninnanhúss skulu vera Ø100pl eða Ø150st.
 Frærennislagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.

Setja skal Ø150pl skólpör utan um spindil upp úr jörð með loki.
 Kaldvatnsheimaug skal leggja á frostfríu dýpi (1.2m) og í fæðurríri Ø50pl.
 Leggja skal fráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá rafagnateikningar).

05 JUNI 2002
 VG

Grunnmynd 1.50.

Ragnar Gunnarsson
Smíðjuvegi 11

Breytingar			Erluás 54 Hafnarfirði.	
Nr.	Dags.	Nafn	Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
1.	19.3.02	rgg	Smíðjuvegi 11 S: 544 5350 Fax: 544 5351 ragnarg@aimnet.is	
2.	24.4.02	rgg	Mkv. 1:50/1:500	Nr. 10
3.	8.5.2002.	rgg	Dags.20.2. 2002	
4.	21.5.2002.	rgg	FRÆRENNSLI OG VATNSINNTAK AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR	Kt.:110947-2839