

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN:

- FRAMRÁS HITALAGNAR
- BAKRÁS HITALAGNAR

ÖLL OFNTENGI SKULU VERA 10mm
 LÖFTSKRÖFUR KOMI Á ALLA ÖFNA
 Á HVERN ÖFN KOMI AUK ÖFNLOKA STILLTÉ.
 ÖFNAR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 442

RÖR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR SAMKV. DIN 2440
 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI RÖRUM AD GERÐ.

BIL MILLI FESTINGA SÝNILEGRÁ LAGNA SÉ 2m
 BIL MILLI FESTINGA ANNARA LÁRETTRA LAGNA SÉ
 MEST: ø10 - ø32: 2,5m
 ø32: 3,0m

ALLAR STÁLLEIDSLUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÖLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm

STÁLLEIDSLUR SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.
 SÝNILEGAR STÁLLEIDSLUR NÆST ÖFNUM SKULU VERA ÖEINANGRADAR


GÖLFHITALÖGN SKAL LEGGJA ÖFAN Á PLÖTU
 OG SKAL BIL MILLI PIPNA VERA 100 TIL 200 mm.

KERFID SKAL ÞOLA 4 kp/cm² VINNUPRÝSTING OG PRÖFAST MED
 6kp/cm² ÁÐUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT ÖFNI OG FRÁGANUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI
 ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLT ÖFNI SKAL HAFÁ LAGNAEFNISVÖTTUN

STADSETNING STÖTA



TENGIGRIND SJÁ TEIKNINGU P112

Samþykkt þann
29 NOV. 2007
 Byggingafulltrúinn *Hafnarfrófi*
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Jón Bergsson

AM 26/11/07 Eir

SP11 hiti-rum.DWG

HANNAÐ	JÓN BERGSSON	VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN	
T.J.	DIPL. ING.	M.V.F.I. SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 555-1974	P14
TEIKNAD	SAMÞYKKT	ERLUÁS 56	M= 1:50
YFIRFARID	VERK	HITI KJALLARI	DAGS. 14/11/07
	0112		