



SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUJARDVEGUR ER KLÖPP
 MESTA ÁLAG ER 1000 kN/M²

STEYPUGÆÐI: S 250
 STÁLGÆÐI : KS 40

LANGJÄRN I UNDIRSTÖÐUM SKAL SKEYTA UM HORN

EF EKKI ER ANNAD SÝNT SKAL SETJA 2 K12 UM ÖLL
 ÖP, SEM NÁI 60 CM ÚT FYRIR ÖPIN

TVEIR PUNKTAR TÁKNA 2 K12
 ÚR SÖKKLI UPP I VEGGENDA
 EDA VEGG VID DYRAÖP

A202 SNID A202 ER SÝNT Á BLADI 202

Samþykkt þann
 24 SEPT. 2001
 Byggingaútlitunni í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Haukur Margeirsson byggingarverkfr.
 Verkfræðistofa - Armúla 1
 108 Reykjavík - Sími 562 2234
 Gsm 699 8260 - Fax 552 3090
 Kt. 070249-3919

VERKHEITI	ERLUÁS 58, HAFNARFIRÐI		
HEITI TEIKN.	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND		
HANNAÐ	HM	DAGS.	SEPTEMBER, 2001
TEIKNAD	HM	KVARDI	1:50
VERKNR.			010909
TEIKN. NR.			201