



SKÝRINGAR:

K = HÆÐ PLÖTU (KÓTI)
 p = ÞYKKT PLÖTU

STEYPUGÆÐI: S 250
 STÁLGAÐI : KS 40

EKKI SKAL SKEYTA MEIRA EN ÞRIDJA
 HVERT JÄRN Í SAMA SNIDI

EF EKKI ER ANNAD SÝNT SKAL SETJA 2 K12 UM ÖLL
 ÖP, SEM NÁI 60 CM ÚT FYRIR ÖPIN

STEYPTAR PLÖTUR ERU REIKNADAR
 FYRIR 1,5 kN/m² NOTÁLAG

A202 SNID A202 ER SÝNT Á BLADI 202

SJÁ BL. 201 OG 202

SJÁ BL. 201 OG 202

Samþykkt þann
 19. DES. 2001

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

C0912069
 Haukur Margeirsson byggingarverkfr.
 Verkfræðistofa - Armúla 1
 108 Reykjavík - Sími 562 2234
 Gsm 699 8260 - Fax 552 3090
 Kt. 070249-3919

Haukur M.

VERKHEIT	ERLUÁS 58, HAFNARFIRÐI		
HEITI TEIKN.	PLATA YFIR 1. HÆÐ GRUNNMYND		
HANNAD	HM	DAGS.	NOVEMBER, 2001
TEIKNAD	HM	KVARDI	1:50
		VERKNR.	010909
		TEIKN. NR.	203