



ÁRITUN ADALHÖNNUDAR  
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

*Sigurður H. Valtýsson*

**NEYSLUVATNSLAGNIR:**

- NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PLASTRÖR, FRÁ AQUATHERM PP-R-80 SDR-7.4 FUSIOTHERM, PN 16
- NAFNMÁL LAGNA ERU GEFIN Á RÚMMYND.
- RÖR SKULU GERÐ FYRIR HEITT VATN.
- FYLGJA SKAL LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VID PÍPULÖGN OG ÞRÝSTIPRÓFUN.
- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm EINANGRUN OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK.
- EFNI OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA ÍSLENSKAN STÁÐAL ÍST-87.

**HITALAGNIR:**

- HITALAGNIR FRÁ INNTAKI AÐ DEILIKISTU GÓLFHITA OG OFNUM ERU SVÖRT STÁLÖR AF VIÐURKENNÐRI GERÐ.
- NAFNMÁL LAGNA ERU GEFIN Á RÚMMYND.
- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm EINANGRUN OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK.
- EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

**TÁKN:**

- FRAMRÁS HITALAGNA
- - - BAKRÁS HITALAGNA
- HEITT NEYSLUVATN
- - - KALT NEYSLUVATN

**TÆKI:**

- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- BK BADKÁR
- SB STEYPIBAD

**LEGA LAGNA:**

- YD YFIR DYRUM
- ÁV Á VEGG

Byggingafulfráttir í stafrænri mynd  
Afgreitt þenn  
28. DES. 2001  
V.G.

GRUNNMYND, mkv. 1:50

SL  
KALT VATN Ø32 PEH  
INNTAK HITAVEITU  
AFFALL HITAVEITU Ø40 PEH

ERLUÁS 66 HAFNARFIRDI	TÆKNIPJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR GRUNNMYND	hannað SHV	teiknað SHV
SIGURÐUR H. VALTÝSSON KT: 300662-4399 FTFI	yfirfarið	dágs 29.10.2001
<i>Sigurður H. Valtýsson</i>	mkv. 1:50	nr. 276203