



ÁRITUN ADALHÖNNUDAR
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

Einar Sig-ey-Blas

SKÝRINGAR

TIMBUR BURDARVIDA SKAL EKKI VERA LAKARA EN T1 SKV ÍST INSTA 142
TIMBURGÆDI LIMTRÉS SKULU VERA L-40 SKV. ÍST-DS413.
ALLUR SAUMUR OG BOLTAR SKULU VERA GALVANISERADIR
MILLI TIMBURS OG STEYPU SKAL SETJA TVÖFALT LAG AF ASFALTPAPPA
Á ALLA ENDA OG SAMSEYTI SKAL BERA TVÆR UMFERDIR AF GRUNNFUAVÖRN
OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI. ALLIR SPERRU ENDAR SKULU FÚAVARDIR
MINNST 1,0 M INN FYRIR ÚTVEGG.
NEGLING BORDAKLÆDNINGAR SKAL VERA SKV. LEIDBEININGUM SEM GEFNAR
HAFA VERID ÚT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNADARINS
STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL RYDHREINSA OG
TVMÁLA MED RYDVARNARMÁLNINGU.
STÁL SKAL EKKI VERA LAKARA EN st 37.
BOLTAR EKKI LAKARI EN 8.8
ÖLL MÁL ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN VINNA HEFST

ÁLAGS- OG ÚTREIKNINSFORSENDUR:
ÍST 12, ÍST/DS 412 OG 413.

STÁLBITI ÍSTEYPTUR
2K12 L=2x600
Í GEGNUM BITA

Byggingafultrúi Heiðarjarðar
Afgreitt þann
15. AUG. 2001
VG

ERLUÁS 66 HAFNARFIRÐI		TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
ÞAKVIRKI GRUNNMYND		hönnað SHV	teiknað SHV
SIGURDUR H. VALTYSSON KT: 300662-4399 FTFI		yfirfarið	dags 22.07.2001
<i>Sigurdur H. Valtýsson</i>		mkv. 1:50	n.r. 276103

GRUNNMYND, mkv. 1:50

TÖLUVÉITTI: G:\CAD\VERK\HAFNARFJORDUR\VERK276