



ÁRITUN ADALHÖNNUDAR
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

Sig. Jónsson Björnsson

SKÝRINGAR

GRAFA SKAL BURTU LAUSAN JARÐVEG OG LÍFRÆN EFNI ÚR GRUNNI
NÍÐUR Á BURÐARHÆFAN BOTN.
UNDIRSTÖÐUR ERU GRUNÐADAR Á KLÖPP. LGMARKSHÆÐ ER 300 mm.

STEYPA SKAL VERA Í BROTPÓLSFLOKKI S-250, LÁGMARFKSSEMENTSMAGN
300 KG/M3, SIGMÁL 50-100 MM, HÁMARKSKÖRNASTÆRD 32 MM, LOFTMAGN 5-7%
BENDISTÁL ER KS410 MED LÁGMARKSFLÖTMÖRK 400 N/mm²
ALLT EFNI OG ALLUR FRÁGANGUR SKAL UPPIFYLLA ÍSLENSKA STADLA
IST-10, IST-14 OG IST-15
KÓTAR ERU Í METRUM ÖLL ÖNNUR MÁL ERU Í MM
ÖLL MÁL ATHUGIST Á STADNUM ÁÐUR EN VINNA HEFST

GK=XX.XX KÓTAHÆÐ Á FRÁGANGU GÓLFI
K10 KAMBSTÁL - UPPGEFID ER ÞVERMÁL
KROSSBENDING Þ.E. SAMA BENDING Í BÁÐAR ÁTTIR
STEYPUHULA UNDIRSTÖÐUVEGGJA MINNST 35 MM
STEYPUHULA VEGGJA ÚTI MINNST 25 MM
STEYPUHULA VEGGJA INNI MINNST 15 MM
Í ALLA VEGG ENDA KOMI 2K12
UMHVERFIS GLUGGA OG DYRAÖP, SVO OG ÖNNUR ÖP
SEM SKERDA BENDINGU VERULEGA KOMI 2K12 ER NÁI
MINNST 600 MM ÚT FYRIR ÖP, NEMA ANNAD SÉ SÝNT
Á TEIKNINGUM.
VINNA VIÐ BENDINGU SKAL VERA SKV. IST-10

ÁLAGS- OG ÚTREIKNINSFORSENDUR:
IST 12, IST/DS 412 OG 413.

Byggingafræðingur
Alfréitt Þann
27 AUG. 2001
VG

ERLUÁS 66 HAFNARFIRÐI	TÆKNIPJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
UNDIRSTÖÐUR	hannað SHV	teiknað SHV
SNID	yfirfarið	dags 22.07.2001
SIGURDUR H. VALTYSSON KT: 300682-4399 FTFI	mkv. 1:20	nr. 276102

TÖLVUHEITI: G:\ACAD\VERK\HAFNARFJORDUR\VERK276