



SKÝRINGAR

STEYPUGÆÐI S 250
 LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU (ÚTYEGGJUM) SÉ 300 KG / m³
 YATNSSEMENTSTALA STEYPU (Y/S) SÉ < EDA = 0.55
 LOFTMAGN (STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKJASTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUDHÆFTKAMÉTÁL)

ÚTYEGGIR ERU 18 cm Á DYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM
 ÞÁ SKAL JÁRNBEIÐA ÚTYEGGI MED EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10 C/C 25 LÓÐRÉTT OG K10 C/C 20 LÁRÉTT
 SEM STADSETT SÉ Í YTRI VEGGGRÜN
 INNVEGGIR ERU 15 cm Á DYKKT MED EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10 C/C 25 (MIDJUMVEGG)

UMHYRFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM
 JÁRN ÞESSINÁ MINNST 60 cm ÚTFYRIR OP ID
 EDA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI OP

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

DYRMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETRUM

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í SENTIMETRUM

SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.09

Samþykkt þann
 26 OKT. 2001
 Byggingafl. Iðruinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| TEIKN. NR. 1.02 | TV | TÆKNIANGUR TÆKNIDJÓNUSTA |
| KYFARÐI: 1:50 | | HLÍÐASMÁRI 171 KÓPAVOGI |
| DAGS.: SEPT. 2001 | | SÍMI: 564 2244 |
| HANNAÐ: M.G | YERKEFNI: | ERLUÁS 70 1 HAFNARFIRÐI |
| TEIKNAD: M.G | | BURÐARVIKJI - GRUNNMYND VEGGJA OG SKÝRINGAR |
| YFIRFARID: | | MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I |
| | | KT. 201251-4199 |