



Samþykkt þann
26 APR. 2002
Byggingatulltruinn í Hafnarfirði
Fh Kristján Þórarinnsson

Skýringar
Húsið er staðsteypt. Múrhúðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhúðað. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Stálbiti í mæn (eldvarið). Burður undir bita steypur veggur. Undir steyptri botnplötu er 4" plast einangrun Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1 Lagnir eru færðar á hefðbundinn hátt í einangrun útvegga. ALLT GLER ER K-GLER G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá frá rýmum án glugga Allt litaval tanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágretta.

Stærðir
Grunnflötur húss m. bilg. 242,3 m²
Þar af bilgeymsla brúttó 37,6 m²

Hljóðvist
Milli íbúðar og rýmis utan íbúðar 55dB

Nýtingarhlutfall
LÖÐ = 787,2 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA = 242,3 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,30

Kónunartölur

U-gildi(W/m ² K) Ti	= 1,8 C°
Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir	
einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

BREYTT 2 DES. 2001
Sótt er um leyfi til að hækka gólfkóta um 20 cm. Bilgeymslu hurð mjókkuð um 60 cm, Bætt við gönguhurð úr bilgeymslu aftast. Tekið neðan af glugga á baði við anddyri. Bætt við arinn,reykháfur Hurð og glugga í stofu breytt.

TEIKNISTOFAN Verkefni
ERLUÁS 70 HAFNARFIRÐI
Heiti
GRUNNMYND SNÍÐ AFSTÖÐUMYND

kvarði	1:100	1:500	verk.nr
dags.	23 JÚNÍ. 2001		dags br. 2 DES. 2001
hönnun	GISLI G.		teikn nr
	GISLI G.		A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
gisli@vortex.is 20649-2409

