



SKÝRINGAR:
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLÖTU, SEMSTEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÐJÖPPU OG VÖKVAÐ HÆFILEGA
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN OG NÁI HÚN 70 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNA ER FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVAALTARA OG ÞJÖPPUPRÓFAST ÞJÖPPUN SKAL MÍÐA VIÐ: $E2 = 100 \text{ MPa}$, $E2/E1 < 2.5$

Samþykkt þann
 07 NOV. 2001
 Byggingafulltrúinn / Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

HERMANN ISEBARN MTFI		
TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRÁUT 4B s 5887544 kt 050244-4319		
ERLUÁS NR.72, HAFNARFIRÐI		
Mál	1:20	UNDIRSTÖÐUR SNID
Dags.	okt. 2001	
Blað	2	
Breytt		

Hermann Iseborn