



SKAMMSTAFANIR OG TÁKN

- HF FRAMRÁSARLOGN
- HB BAKRÁSARLOGN
- NK NEYSLUVATN KALT
- NH NEYSLUVATN HEITT
- 1 --- RL RENNILOKI
- 2 --- EL EINSTREYMISLOKI
- 3 --- MÆLITÉ VATNSSKAMMT
- 4 --- SL HEMILL
- 5 --- VDS VÖKVASIA
- 6 --- DRYGGISLOKI
- 7 --- DJ ÞRÝSTIJAFFNAR, AVD15
- TK TÆMIKRANI
- 8 --- SLL SLAUFULOK, MÓTTÖBULOKI AVD15
- SK SLÖNGUKRANI
- 9 --- HM HITAMÆLIR
- 10 --- HEM HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
- 11 --- LP LOFTÞÓÐI

HITALAGNIR

EINANGRUN	GÓLF	75 MM PLASTEINANGRUN EDA STEINULL
	ÚTVEGGIR STEYPTIR	100 MM PLASTEINANGRUN EDA STEINULL
	TIMBUR	150 MM STEINULL
	GLUGGAR	TVOFALT GLER
	ÞAK, STEYPT PLATA	200 MM ÞAKULL
	LÉTT LOFT	200 MM ÞAKULL

PÍPUR OG ÖFNAR: GÓLFHITAPÍPUR ERU AQUATHERM PÍPUR  
 PÍPUR OG TENGI SKULU VOTTAD AF VIÐURKENDRI STÖFNUN  
 GÆTA SKAL ÞESS AD EDLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LOGNUM  
 LAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MEÐ 6 KG/CM<sup>2</sup>  
 ALLA LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐIR

VATNSLAGNIR

PÍPUR OG TENGI SKAL VERA AQUATHERM RÖR VOTTUÐ AF  
 VIÐURKENDRI STÖFNUN  
 KALDAVATNSLOGN Í VEGGJUM SKAL VEFJA MEÐ SÍALPAPPA INNST  
 TENGIKRANAR SKULU VERA VIÐ ÖLL TÆKI  
 EINSTREYMISLOKAR VIÐ ÞVOTTAVÉLAR  
 LAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MEÐ 10 KG/CM<sup>2</sup>  
 LAGNIR UTANHÚSS SKULU LAGÐAR Í FROSTFRITT DÝPI  
 FRÁGANGUR OG EFNI SKAL AD ÖÐRU LEYTI VERA SAMKVÆMT REGLUGERÐ

21 JUNI 2002  
 VG

HERMANN ISEBARN MFI  
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 4B  
 s 5887544 kt 050244-4319

ERLUÁS NR.72, HAFNARFIRÐI

Mál		MÆLAGRIND OG SKÝRINGAR
Dags	mars, 2002	
Blað	7	
Breytt		

*Hermann Iseborn*