



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEÐRI HÆÐ  
GRUNNMYND  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:  
SJÁ ALVENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.  
SJÁ SNID Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 605.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:  
STEYPTA INNVEGGI SKAL JÁRNBENDA MEÐ EINFÖLDU NETI #K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.  
STEYPTA ÚTVEGGI ER KOMA AÐ JARÐVEGI (200 MM ÞYKKUR VEGGI) SKAL JÁRNBENDA MEÐ TVÖFÖLDU NETI #K10 C/C 25.  
ADRA STEYPTA ÚTVEGGI (150 MM ÚTVEGGI) SKAL JÁRNBENDA MEÐ EINFÖLDU NETI #K10 C/C 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.  
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 50 SM ÚT FYRIR OP NEMA AÐ ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

STEINSTEYPA SKAL STANDAST KRÖFUR UM S250.

ÞAR SEM MERKT ER A Í ÚTHORNUM PLÖTU SKAL SETJA AUKABENDINGU Í BÄÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 C/C 25 L=140.

Byggingafráttari Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
22 APR. 2001

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	12.04.02.	bF	þiti settur í pl. undir þilg. í stað s2lu
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
TORGIÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðþjófsótt, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**ERLUÁS 76  
HARNARFJÖRÐUR**

Tekningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEÐRI HÆÐ  
GRUNNMYND

Dags. 04.03.2001. Kvæði 1:50  
Hannað bF Teknað bF Samþ. *Þorsteinn*  
Vérnr. 01-822 Teknr. 602 Breytnr. A

*Magnús Þ. Guðmundsson*