



Samþykkt þann
30 APR. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.H. Kristján Þórarinnsson

SKÝRINGAR VEGNA ELDVARNA:
 - - - - -> BO. táknað björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 - - - - -> Táknað rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 ⊗ Reykskynjari, staðset jst samkv. teikningu.

BYGGINGARLÝSING/VERKLÝSING:
 Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki.
 Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu og/eda á klöpp.
 Útveggir staðsteyptir 18cm. einangrun 100mm. múrhúð 2cm.
 Gólfplata rishæðar a.m.k. 16 cm. staðsteypt, ílögn 4cm.
 Þak timbursperrur heilkjæddar með 25x150mm bordvið, þakpappa og þakstáli. Þakeinangrun 200 mm (steinull).
 LR. táknað loftrásting.

SÉRSTAKAR SKÝRINGAR VEGNA EINANGRUNAR:
 Botnplata er einangruð með 75mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangradir 50cm niður fyrir plötu með 75mm einangrunarplasti.
 Ofan á einangrun botnplötu skal leggja þolplast (rakaserra).
 Útveggir eru einangradir með 100mm einangrunarplasti.
 Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12mm loftbil í föstum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum).

U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:
 Þak: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 0,2
 Útveggir: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 0,4
 Líttur útveggur einangradur í grind: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 0,3
 Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler): $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 2,0
 Hurðir: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 3,0
 Gólf á fyllingu og að óupphituðu rými: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 0,3
 Gólf að útlöfti: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 0,2
 Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir): $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ U-gildi: 0,85
 Að öðru leiti skat miðað við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996

Vardandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.
 Sérupprættir skulu unnir þegar aðalupprættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

STÆRÐIR:
 GRUNNFLÖTUR HÚSS 1. HÆÐ BRÚTTÓ = 96,9m²
 GRUNNFLÖTUR HÚSS 2. HÆÐ BRÚTTÓ = 178,1m²
 GRUNNFLÖTUR HÚSS M. BÍLG. BRÚTTÓ = 275,0m²
 GRUNNFLÖTUR BÍLGEYMSLU BRÚTTÓ = 32,3m²

GRUNNMYND 2. HÆÐ MVK. 1:100

G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli.
 Frágangur á lóðarmörkum í samráði við nágbranna.

BR.	BR. DAGS.	EDLI BREYTINGA.	SIGN.
01	11.02	Breytingar á gluggum	
STADUR:			BLAD NR:
Erluás 78, 220 Hafnarfirði			1-02
SKÝRING:			KVARDI:
GRUNNMYND 2. HÆÐ OG BYGGINGALÝSING			1:100
Sigurbjartur Halldórsson kt: 230656-3479. Byggingatekniráðgjafi Suðurgata 78, 220 HAFNARFIRÐI hs:565-5707			FRANNAÐ: Sigurbj. H
SAMÞ:			TEIKN: Sigurbj. H/fej
S. Halla			DAGS: 29/4 2004
			VERK NR: Erluás 78