



**Skýringar.**

**Steypa:**  
 Steypa í útveggi og loftaplötur sé C – 250  
 Steypuhula járn sé minst 30 mm.  
 Framkvæmdaflokkur B  
 Loftinnihald; 5 – 6 % í niðurlagðri steypu  
 Fylliefni sé alkalióvirkt

**Járnbending:**  
 Stál: Kambstál KS 40 merkt K  
 Veggur V2: Tvöföld grind K10 c/c 250  
 Veggur V1: Einföld grind í miðjan vegg K10 c/c 300  
 Kringum öll glugga- og hurðarop komi 2 K12 sem nái 60 cm út fyrir op.  
 Lykkjur séu K10 nema annars sé getið.

Samþykkt þann  
 07 DES. 2001

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E. Sigurbjartur Halldósson  
 Járn í neðri brún plötu  
 Járn í efri brún plötu.

Jón Bergson

Jóhannes Benediktsson tæknifr.	
Erluás 80 Hfj.	
M 1:50	Loftaplata yfir 2 hæð
BL 3	veggir járnending
nóv 01	Jóhannes Benediktsson tæknifr.