



Skýringar

Jarðvinna:  
 Grafíð skal niður á fastan burðarhæfan botn fyrir undirstöðum.  
 Minnsta hæð sökkulveggja sé eigi minni en 400 mm.  
 Fylla skal inn í sökkla með frostöruggu fyllingarefni og þjappa vandlega.

Einangrun:  
 Einangra skal undir botnplötu með 75 mm þykkri, 26 kg/m<sup>3</sup>  
 plasteinangrun og 50 sm. niður með útveggjum sökkla.

Steypa  
 Steypa í undirstöðum og sökklum sé S - 250

Járnbanding:  
 Stál: Kambstál KS 40 merkt K.  
 Á samskeytum víxleggjast K10 járn um 50 sm (skeytilengd), en  
 K12 um 60 sm. Ekki má skeyta meira en annað hvert járn á sama stað.  
 Tengijárn úr sökkulvegg upp í veggj ná fullri skeytilengd.  
 Botnplata járnbandist með K189 jámmottu í miðja plötu.  
 Sökkla hærrí en 120 sm járnbandist með K10 c/c 250 í miðjan  
 vegg.

Öll uppgefin mál eru í mm.

Samþykkt þann  
 14 SEPT. 2001  
 Byggingafulltrúinn í Hálfaríði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Jón Bergman*

ERLUAS 80 HFJ	
Jóhannes Benediktsson tæknifr.	
sept. 01	Undirstödur-sökkla
1:50 1:10	<i>Jóhannes Benediktsson</i>
BL 1	