



Skýringar.

Steypa:

Steypa í útveggi og loftplötur sé C – 250
 Steypuhula járn sé minst 30 mm.
 Framkvæmdaflokkur B
 Loftinnihald; 5 – 6 % í niðurlagðri steypu
 Fylliefni sé alkalfóvirkt

Járnbinding:

Stál: Kambstál KS 40 merkt K
 Veggur V1: Tvöföld grind K10 c/c 250
 Veggur V2: Einföld grind í miðjan vegg K10 c/c 300
 Veggur V3: Einföld grind K10 c/c 300
 Kringum öll glugga- og hurðarop komi 2 K12 sem
 nái 60 cm út fyrir op.
 Lykkjur séu K10 nema annars sé getið.

Stigi milli hæða:

K10 c/c 200 krossbinding í efri og neðri brún.
 Tengijárn K10 c/c 180 nái 60 cm inn í millivegg.

Samþykkt þann
 30 OKT. 2001

Járn í neðri brún þessu
 Járn í efri brún þessu
 Sigurbjartur Halldórsson

ÖLL MÁL Í MM.

Jóhannes Benediktsson tæknifr.

Erluás 80 Hfj. B2.

M150 Loftaplatayfir 1.hæð

veggir - járnbinding

okt.01 Jóhannes Benediktsson ETEI

29/10 01
 Joh. Ben.