



Skýringar í samræmi við ÍST 68

Leiðslur úr PVC (polyvinylchloride) plasti skulu vera samkvæmt DIN19534, styrkleikaflokkur N. Samskeyti skal þetta með gúmmihringjum.

Undir lagnir skal leggja minnst 150 mm jöfnunarlag og þjappa vandlega. Pipur skal leggja þannig að belgur lagna leggist allur á jöfnunarlag og skal rása í sand fyrir múffum.

Fylla skal að lögnum með sandi þannig að minnsta sandþykkt sé 150 mm.

Samþykkt þann
14 SEPT. 2001

SKOL PLÖGN
Byggingafulltrúinn í Halmariði
REGNVA
P.h. Sigurbjartur Halldórsson

Jón Benediktsson

Jóhannes Benediktsson tæknifr.	
ERLUAS 80	
M150	Grunnlagnir - inntak
	Afstöðumynd
sept.01	Jóhannes Benediktsson