



Skýringar

Botnplata

Á botnplötu komi 25 mm harðpressuð einangrun
 Álfilma yfir einangrun
 Gólfþípur og gólfflögn.
 Gólfefni (þunnt teppi, parket eða flísar)

Plat yfir 1. hæð

Yfir 1. hæð komi gólfgeisi beint á plötu ásamt flögn
 Gólfefni (þunnt teppi, parket eða flísar)

Efnisgerð

Gólfþípur eru PB þípur með súrefnisþéttu lagi
 Þípur skulu þola amk. 60C við 1000 kpa miðað
 við stöðugt álag í 50 ár.

| Nr | Millibil | Lengd slaufu |
|----|----------|--------------|
| 1 | 150 | 100 |
| 2 | 150 | 100 |
| 3 | 150 | 85 |
| 4 | 150 | 110 |
| 5 | 150 | 88 |
| 6 | 150 | 120 |
| 7 | 150 | 60 |
| 8 | 150 | 93 |

Samtals 1. hæð 756

| | | |
|----|-----------------|-----|
| 9 | etv snjóbræðsla | |
| 10 | 200 | 85 |
| 11 | 200 | 65 |
| 12 | 250 | 58 |
| 13 | 200 | 100 |
| 14 | 200 | 75 |
| 15 | 200 | 65 |
| 16 | 200 | 80 |

Samtals 2. hæð 528 metrar

Heildarlengd er um 1250 metrar

Neysluvatn.

Plastþípur eru rör í rör þex lagnir gerðar fyrir 70C 10 bar í 50 ár
 Einangra skal þípur með 20 mm hólkum úr óbrennanlegu efni.

- HL = Handlaug
- RV = Ræstivaskur
- ST = Sturta
- VS = Vatnssalemi
- ÞV = Þvottavél
- EV = Eftirvaskur

Stúlusvaskur
 Agrent þann
 14 FEB. 2002
[Signature]

Erluás 80 Grunnmynd 1. hæð
 Jóhannes Benediktsson
 Bl 2
 1:50
 Feb 2002
 Gólfgeisla og neysluvlögn
 tengingar skýringar.
 Jóhannes Benediktsson MSc