



Samþykkt þann
03. DES. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar:

Steypa í einingar, undirsteypu og gólfplötu skal vera S250, loftinnihald 5-8 %, V/S tala (hlutfall) skal vera minni en 0.5. Titra skal alla steypu.

Jám er kambstál KS40S og rafsoðin net Ns50.

Verkhönnun EHF verkfræði- og teiknistofa
Kirkjulundur 13 210 Garðabæ
Sími 5656900. Fax 5656910

Verkefni: Erluás 84 Hafnarfirði

Verkefni nr 567

Teikning nr 102

Heiti: Undirstöðueiningar U1-U8.

Mælikvarði: 1: 50, 1: 20.

Dags: Nív. 2001

Hannað: Sveinn Ingólfsson verkfræðingur 141240-4639

Samþykkt:

[Handwritten signatures]